WIELKOPOLSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
W KONINIE
62-510 Konin, ul. Przemysłowa 4
NIP: 665-299-06-58, Regon 302278902
Tel./ Fax: 063 242 42 15

FORMULARZ OFERTOWY

Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 11.02.2020 r. składam ofertę na dostawę i **montaż rolet na panele solarne oraz podłączenie urządzeń do systemu kontroli**

Dane dotyczące Wykonawcy:

Pełna nazwa i adres Wykonawcy .....

.....

.....

Adres e-mail .....

NIP.....REGON.....

nr telefonu ..... nr faksu .....

Nr rachunku bankowego.....

Za wykonanie zamówienia w zakresie objętym w zapytaniu ofertowym z dnia 11.02.2020 r., proponuję kwotę - cenę ryczałtową brutto w wysokości:

.....

słownie: .....

.....

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie rolet na instalacje solarną. Rolety powinny zostać wykonane z materiałów o wysokiej trwałości, np.: poliester lub pcv odpornej na działanie promieniowania uv oraz warunków atmosferycznych. Rolety powinny zostać zamontowane na odpowiedniej sztywnej konstrukcji trwale przytwierdzonej do dachu lub podkonstrukcji solarów. Montaż ramy powinien zostać przeprowadzony w sposób nie niszczący istniejących elementów instalacji. Rama powinna być wykonana z materiałów odpornych na działanie czynników zewnętrznych. Całość powinna zostać wyposażona w odpowiednią automatykę sterującą zapewniającą samodzielną pracę układu. Rolety powinny opuszczać i podnosić się samoczynnie przy wykorzystaniu sterowanych silników.

Wykonanie systemu monitoringu parametrów pracy układu solarnego za pośrednictwem przeglądarki internetowej. System powinien pozwalać na natychmiastowe wykrywanie przekroczeń zadanych parametrów czy stanów z wykorzystaniem powiadamiania przy pomocy np. SMS po wcześniejszym skonfigurowaniu przez użytkownika odpowiednich progów alarmowych.

Opis istniejącej instalacji:

Część zewnętrzna instalacji jest zbudowana z 8 baterii po 5 kolektorów każda. Kolektory Vitosol F typ SV zostały ustawione na systemowej konstrukcji Viessmann. Ta z kolei stoi na dodatkowej stalowej podkonstrukcji z profili zamkniętych. Całość umieszczona jest na płaskim dachu. Pomieszczenie techniczne obsługujące instalację solarną znajduje się w piwnicy. Budynek ma dodatkowo trzy kondygnacje naziemne (0, +1, +2). Wewnątrz znajduje się węzeł solarny wraz z niezbędnym osprzętem hydraulicznym i sterownikiem oraz zasobnikami ciepłej wody użytkowej o pojemności łącznej 2000 dm3.

Wskazana wizja lokalna.

Oświadczam, że:

1. zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
2. zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia, zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty i wykonania zamówienia,
3. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia,
5. w przypadku udzielenia zamówienia zobowiązujemy się do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

(data i podpis(y) osób

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)