

PRZEDMIAR ROBÓT 001-04-025

CPV: 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami

Budowa: Remont elementów zewnętrznych obiektów WSKCKZiU w Koninie
Rodzaj robót: Roboty remontoweZamawiający: Województwo Wielkopolskie al. Niepodległości 34,61-714 Poznań NIP:
7781346888
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego
ul. Przemysłowa 4, 62-510 Konin

PRZEDMIAR 001-04-025

Strona 1

24-04-2025

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Rynna i obróbki blacharskie		
1	10	KNR 202-05-17-03-00	Montaż prefabrykowanych rynien z blachy OC półokrągłych σ 120	metr	11,600
1	20	KNR 202-05-06-02-01	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer ponad 25 cm	m ²	7,000
1	30	Kalkulacja własna	Wpięcie w istniejącą rynnę wraz z ułożeniem odwodnienia do istniejącej studzienki deszczowej wraz z robotami towarzyszącymi	kmpl	1,000
2			Elewacja północna		
2.1			Segment A		
2.1	10	KNR B002-02-04-05-00	Czyszczenie strumieniowe wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych pionowych pokrytych powłokami malarskimi	m ²	220,000
2.1	20	KNR 202-25-26-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem grunt	m ²	220,000
2.1	30	KNR 202-25-28-01-04	Malowanie dwukrotne elewacji farba silikatowa	m ²	220,000
2.1	40	Kalkulacja własna	Rusztowanie zewnętrzne rurowe	m ²	220,000
2.2			Segment B		
2.2	10	KNR B002-02-04-05-00	Czyszczenie strumieniowe wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych pionowych pokrytych powłokami malarskimi	m ²	168,000
2.2	20	KNR 202-25-26-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem grunt	m ²	168,000
2.2	30	KNR 202-25-28-01-04	Malowanie dwukrotne elewacji farba silikatowa	m ²	168,000
2.2	40	Kalkulacja własna	Rusztowanie zewnętrzne rurowe	m ²	168,000
2.3			Sala gimnastyczna		
2.3	10	KNR B002-02-04-05-00	Czyszczenie strumieniowe wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych pionowych pokrytych powłokami malarskimi	m ²	64,000
2.3	20	Kalkulacja własna	Rusztowanie zewnętrzne rurowe	m ²	64,000
3			Elewacja cokół		
3	10	KNR 1323-01-01-08-00	Rozbiórki ręczne konstrukcji - skucie istniejącej okładziny	m ²	190,000
3	20	KNR 202-05-41-02-00	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej 0,7mm - parapety	m ²	30,000
3	30	KNR 202-25-02-05-00	Szpachlowanie zbrojone masa jedna warstwa siatki z włókna szklanego z gruntowaniem	m ²	190,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	40	927-03-05-01-00	Wykonanie tynku cienkowarstwowego akrylowo-mozaikowego na ścianach z gruntowaniem	m ²	190,000
3	50	Kalkulacja własna	Czyszczenie i malowanie krat stalowych o pow. do 2,0m2 kolor biały	szt	25,000
4	Remont schodów				
4	10	KNR 404-03-03-04-00	Rozebranie ścian betonowych grub do 20 cm	m ³	8,000
4	20	KNNR N006-04-03-03-01	Stopnie z bloków betonowych 200x40	metr	20,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	10 stopni o dł. 2,0m	10*2		20,000
4	30	KNNR N006-03-03-03-00	Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą z obrzeżem betonowym	m ²	12,000
4	40	CEN 1501-02-15-04-00	Wykonanie nasypu ziemnego wraz z obsiewem	m ²	20,000
4	50	Kalkulacja własna	Wykonanie bariery stalowej wys. 1,1m o dł. 6,0m	kmpl	1,000
5	Zabezpieczenie przepustów - 3 szt				
5	10	KNNR N006-11-06-02-00	Demontaż i montaż nawierzchni z betnowej kostki	m ²	3,000
5	20	KNR 201-03-11-02-00	Roboty ziemne ręczne z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kat 3	m ³	3,000
5	30	915-04-01-01-00	Izolacje cieplne z płyt - płyty styropianowe EPS lub płyty styropianowe XPS - usunięci istniejącej izolacji i wykonanie nowej	m ²	0,300
5	40	KNR 202-09-02-01-00	Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach wykonane ręcznie	m ²	0,500
5	50	KNR B002-03-01-02-00	Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniające z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy o grubosci warstwy 2mm na powierzchniach pionowych narazonych na działanie wilgoci gruntowej	m ²	0,500
6	Naprawa opaski z kostki brukowej				
6	10	KNNR N006-13-06-03-00	Naprawa naw z kostki bet podsyp cem-piask	m ²	7,000
6	20	KNNR N006-03-03-03-00	Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą	m ²	3,000